

Rybno, dnia: 22.10.2019 r.

PGN.042.2.2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze aglomeracji Rybno.**”

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 608300-N-2019

Data zamieszczenia: 10.10.2019 rok

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 t.j.) udzielamy wyjaśnień w związku z pytaniami Wykonawcy, dotyczącymi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu jw.:

PYTANIA:

1. Proszę o wskazanie parametrów technicznych kraty koszarowej jak również jej monitoringu wymaganych przez zamawiającego.
2. Czy inwestor wymaga montażu studni komory krat wraz z kratą koszarową przed każdą z przepompowni P1-P8 ?
3. Proszę o dodanie schematów komór krat wraz z dokładnym opisem wykonania materiałowego.
4. Proszę o załączenie Projektu budowlanego na który się inwestor powołuje.

ODPOWIEDZI:

Ad. 1, Ad.3 i Ad.4

Zamawiający w SIWZ w załączniku nr 9 Specyfikacje Techniczne wskazał schemat, rysunki elementów i wyposażenie kraty koszarowej na nieczystości stałe z funkcją monitoringu. Ponadto w załączniku nr 8 do SIWZ - kosztorys ofertowy do wypełnienia przez oferenta jest zawarty opis studni komory krat z opisem materiałowym oraz przykładowym określeniem dostawy z montażem kraty koszarowej np. typu KPP250. Monitoring kraty koszarowej powinien umożliwiać podgląd graficzny jej pracy oraz sygnalizować stany awaryjne. Komorę kraty koszarowej należy usytuować na terenie przepompowni P-1, P-4, P-5 na dopływie kolektora grawitacyjnego ścieków do przepompowni.

Ad. 2 Zamawiający zgodnie z SIWZ, załącznik nr 7 dokumentacja projektowa – projekty zagospodarowania terenu przepompowni ścieków P1-P8, wskazał że montaż studni z komorą kraty koszarowej dotyczy tylko przepompowni P-1, P-4, i P-5. Powyższe potwierdza również załącznik nr 8 do SIWZ – kosztorys ślepy ofertowy gdzie tylko w przepompowniach P-1, P-4 i P-5 są wyszczególnione pozycje z montażem komór koszarowych do wyceny. Dlatego też proszę nie brać pod uwagę zapisów dotyczących komór z kratami koszarowymi przy przepompowniach P-2, P-3, P-6, P-7 i P-8 ujętych błędnie w Opisie technicznym i Specyfikacjach Technicznych.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski