

KOSZTORYS OFERTOWY
Remont i przebudowa drogi
wewnętrznej, na osiedlach po byłych
PGR w Koszelewach gm. Rybno

Lp	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie trasy + inwentaryzacja powykonawcza	km	0,131		
2	ROBOTY ZIEMNE				
2.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10 t na odl.do 1 km. Łącznie do 2km.Grunt kat.III-IV Wykonanie koryta pod nawierzchnię głęb. śred. 35cm	m3	216,580		
2.2	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierz.utwardzonej.Grunt I-IV	m3	216,580		
3	PODBUDOWA				
3.1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI pod nawierzchnię.	m2	618,800		
3.2	Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod nawierzchnię.	m2	579,500		
3.3	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo-piaskowej	m	266,000		
3.4	Podbudowa z kruszywa łamanego mieszanka 0/31mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod nawierzchnię.	m2	579,500		
3.5	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych	szt.	4,000		
4	NAWIERZCHNIA				
4.1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem.	m2	579,500		
5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
5.1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III przy krawężnikach	m2	133,000		
6	OZNAKOWANIE				
6.1	Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt.	1,000		
6.2	Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2. Znak D-46- 1szt., D-47-1szt., folia I generacji	szt.	2,000		

Wartość kosztorysu:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK

Wartość końcowa kosztorysu: