

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt : „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na osiedlu
po PGR w Szczuplinach obręb 11 Nowa Wieś gm. Rybno – ETAP III”

Odcinek A w km. 0+000÷0+154

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE		BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	
0,00	0,00	0,13						0,00
			12,00	0,00	2,15	0,00	2,15	
12,00	0,00	0,23						2,15
			18,00	0,02	4,51	0,02	4,48	
30,00	0,00	0,27						6,63
			30,00	0,04	8,65	0,04	8,62	
60,00	0,00	0,31						15,25
			25,00	0,01	8,15	0,01	8,15	
85,00	0,00	0,35						23,39
			33,00	0,01	9,19	0,01	9,18	
118,00	0,00	0,21						32,58
			17,00	0,00	13,11	0,00	13,11	
135,00	0,00	1,33						45,69
			19,00	0,00	40,45	0,00	40,45	
154,00	0,00	2,93						86,14
RAZEM				0,08	86,22	0,08		

WYKOP 86,14m3

Odcinek B w km. 0+000÷0+071

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE		BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	
0,00	0,00	0,53						0,00
			12,00	0,00	6,26	0,00	6,26	
12,00	0,00	0,51						6,26
			24,00	0,00	12,62	0,00	12,62	
36,00	0,00	0,54						18,88
			24,00	0,00	13,16	0,00	13,16	
60,00	0,00	0,55						32,04
			1,00	0,00	0,84	0,00	0,84	
61,00	0,00	1,13						32,89
			10,00	0,00	12,71	0,00	12,71	
71,00	0,00	1,41						45,60
RAZEM				0,00	45,60	0,00		

WYKOP 45,60m3

Razem robót ziemnych (wykopów): 131,74 m3