
KOSZTORYS OFERTOWY CPV 45212220-4

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BOISKA O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ W ŻABINACH
ADRES INWESTYCJI : ŻABINY, działka nr 377 gm. RYBNO
INWESTOR : GMINA RYBNO
ADRES INWESTORA : ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Wspólny słownik CPV: 45212220-4 Roboty związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE					
1	KNR 2-02	ROZBIÓRKA OGRODZENIA Z SIATKI	m		
d.1	1802-02		m	62.000	
	ANALOGIA	62			
				RAZEM	62.000
2	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych +/- INWENTARYZACJA/	ha		
d.1	0121-02		ha	0.180	
	ANALOGIA	0.18			
				RAZEM	0.180
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km (30.32*60.32)*0.30	m ³		
d.1	0201-02		m ³	548.671	
				RAZEM	548.671
4	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.1	0505-01		m ²	249.920	
		2*(2*30.32+60.32)+2*2*2			
				RAZEM	249.920
2 WYKONANIE PODBUDOWY POD BOISKO					
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
d.2	0103-04		m ²	1828.902	
		60.32*30.32			
				RAZEM	1828.902
6	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
d.2	0106-03	WARSTWA Z POSPÓŁKI GR. 10cm	m ²	1800.000	
		60*30			
				RAZEM	1800.000
7	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. WARSTWA Z POSPÓŁKI -DODATEK	m ²		
d.2	0106-04		m ²	1800.000	
		Krotność = 4 1800			
				RAZEM	1800.000
8	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.2	0104-07		m ²	1800.000	
		1800			
				RAZEM	1800.000
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.2	0114-05	/fr. 0-31,5mm/	m ²	1800.000	
		1800			
				RAZEM	1800.000
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłuczni kamiennego - warstwa górna z tłuczni - grub.po zagęszcz.7 cm - GR. 5cm /fr. 0-4,5mm/	m ²		
d.2	0204-05		m ²	1800.000	
		1800			
				RAZEM	1800.000
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłuczni kamiennego - warstwa górna z tłuczni - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. /POTRĄCENIE/	m ²		
d.2	0204-06		m ²	-1800.000	
	minus	Krotność = 2 -1800			
				RAZEM	-1800.000
12	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem BETON B-15	m ³		
d.2	0402-04		m ³	5.400	
		0.2*0.15*180			
				RAZEM	5.400
13	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin	m		
d.2	0407-05	zaprawą cem.	m	180.320	
		(30+60.16)*2			
				RAZEM	180.320
3 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ					
14	KALKULACJA	DOSTAWA I MONTAŻ NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ WYS. 50-65mm WRAZ Z LINIAMI ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM	m ²		
d.3	WŁASNA		m ²	1800.000	
		30*60			
				RAZEM	1800.000
4 WYKONANIE OGRODZENIA BOISKA					
15	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³		
d.4	0310-02		m ³	7.680	
		(0.4*0.4*0.8)*60			
				RAZEM	7.680
16	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m ³ BETON B-20	m ³		
d.4	0203-01		m ³	7.680	
		0.4*0.4*0.8*60			
				RAZEM	7.680

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.4	KNR 2-02 1803-03 ANALOGIA	ANALOGIA OGRODZENIE Z SIATKI OCYNK. Z POWŁOKĄ Z PCV O WYSOKOŚCI 4,0m NA SŁUPACH OCYNKOWANYCH Z KSZTAŁTOWNIKA 80x80x3 Z POPRZECZKAMI GÓRNYMI Z KSZTAŁTOWNIKA OCYNKOWANEGO 50x50x2mm MOCOWANEGO NA ŚRUBY ŁĄCZNIE Z KONSTRUKCJĄ PIŁKOCHWYTU /WYS. 6,0m/ 30.16+60.16+30.16+60.16	m m	 180.640	
				RAZEM	180.640
18 d.4	KNR 2-02 1808-04	BRAMA WYS. 3,0m SZER. 2,9m (1SZT). WRAZ Z FURTKĄ (2SZT). O WYS. 2,20m x SZER. 1,2m WYKONANYCH Z PROFILU 50x50x2mm OCYNKOWANEGO Z WYPEŁNIENIEM Z SIATKI OCYNKOWANEJ Z POWŁOKĄ PCV. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5 WYPOSAŻENIE					
19 d.5	KALKULACJA WŁASNA	DOSTAWA I MONTAŻ -BRAMKA 2x5m STALOWA OCYNKOWANA Z SIATKĄ WIELOSEZONOWĄ, MOCOWANA W TULEJACH Z BLOKAMI FUNDAMENTOWYMI LUB RÓWNOWAŻNE 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
20 d.5	KALKULACJA WŁASNA	DOSTAWA I MONTAŻ -SŁUPKI STALOWE MONTOWANE W TULEJACH Z BLOKAMI FUNDAMENTOWYMI Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI MOCOWANIA SIATKI I MECHANIZMEM NACIAGOWYM ORAZ Z 2 ZESTAWAMI SIATEK (CZARNA Z ANTENKĄ I BIAŁA) LUB RÓWNOWAŻNE 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.5	KALKULACJA WŁASNA	DOSTAWA I MONTAŻ -PIŁKOCHWYT SZER. 18x6m (SIATKA) 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE						
1	KNR 2-02 1802-02 ANALOGIA	ROZBIÓRKA OGRODZENIA Z SIATKI	m	62	0.00	0.00
d.1	KNR 2-01 0121-02 ANALOGIA	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych /+ INWENTARYZACJA/	ha	0.18	0.00	0.00
3	KNR 2-01 0201-02	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³	548.671	0.00	0.00
d.1	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²	249.92	0.00	0.00
2 WYKONANIE PODBUDOWY POD BOISKO						
5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	1828.902	0.00	0.00
d.2	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz. WARSTWA Z POSPÓŁKI GR. 10cm	m ²	1800	0.00	0.00
7	KNR 2-31 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. WARSTWA Z POSPÓŁKI -DODATEK Krotność = 4	m ²	1800	0.00	0.00
d.2	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²	1800	0.00	0.00
9	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm /fr. 0-31,5mm/	m ²	1800	0.00	0.00
d.2	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz.7 cm - GR. 5cm /fr. 0-4, 5mm/	m ²	1800	0.00	0.00
11	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. /PO-TRĄCENIE/ Krotność = 2	m ²	-1800	0.00	0.00
d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem BETON B-15	m ³	5.4	0.00	0.00
13	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	180.32	0.00	0.00
d.2	3 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ					
14	KALKULACJA WŁASNA	DOSTAWA I MONTAŻ NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ WYS. 50-65mm WRAZ Z LINIAMI ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM	m ²	1800	0.00	0.00
d.3	4 WYKONANIE OGRODZENIA BOISKA					
15	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³	7.68	0.00	0.00
d.4	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m ³ BETON B-20	m ³	7.68	0.00	0.00
17	KNR 2-02 1803-03 ANALOGIA	ANALOGIA OGRODZENIE Z SIATKI OCYNK. Z POWŁOKĄ Z PCV O WYSOKOŚCI 4,0m NA SŁUPACH OCYNKOWANYCH Z KSZTAŁTOWNIKA 80x80x3 Z POPRZECZKAMI GÓRNYMI Z KSZTAŁTOWNIKA OCYNKOWANEGO 50x50x2mm MOCOWANEGO NA ŚRUBY ŁĄCZNIE Z KONSTRUKCJĄ PIŁKOCHWYTU / WYS. 6,0m/	m	180.64	0.00	0.00
d.4	KNR 2-02 1808-04	BRAMA WYS. 3,0m SZER. 2,9m (1SZT). WRAZ Z FURTKĄ (2SZT). O WYS. 2,20mxSZER. 1,2m WYKONANYCH Z PROFILU 50x50x2mm OCYNKOWANEGO Z WYPEŁNIENIEM Z SIATKI OCYNKOWANEJ Z POWŁOKĄ PCV.	kpl.	1	0.00	0.00
5 WYPOSAŻENIE						
19	KALKULACJA WŁASNA	DOSTAWA I MONTAŻ -BRAMKA 2x5m STALOWA OCYNKOWANA Z SIATKĄ WIELOSEZONOWĄ, MOCOWANA W TULEJACH Z BLOKAMI FUNDAMENTOWYMI LUB RÓWNOWAŻNE	szt.	2	0.00	0.00
d.5	KALKULACJA WŁASNA	DOSTAWA I MONTAŻ -SŁUPKI STALOWE MONTOWANE W TULEJACH Z BLOKAMI FUNDAMENTOWYMI Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI MOCOWANIA SIATKI I MECHANIZMEM NACIAGOWYM ORAZ Z 2 ZESTAWAMI SIATEK (CZARNA Z ANTENKĄ I BIAŁA) LUB RÓWNOWAŻNE	kpl.	1	0.00	0.00
21	KALKULACJA WŁASNA	DOSTAWA I MONTAŻ -PIŁKOCHWYT SZER. 18x6m (SIATKA)	szt.	2	0.00	0.00
d.5	Ogółem wartość kosztorysowa robót					0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Słownie: zero i 00/100 zł						

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE	0.00
2	WYKONANIE PODBUDOWY POD BOISKO	0.00
3	WYKONANIE NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ	0.00
4	WYKONANIE OGRODZENIA BOISKA	0.00
5	WYPOSAŻENIE	0.00
	RAZEM netto	0.00
	VAT	0.00
	Razem brutto	0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :