

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**Remont i przebudowa drogi**  
**wewnętrznej, na osiedlach po byłych**  
**PGR w Koszelewach gm. Rybno**

Lp	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie trasy + inwentaryzacja powykonawcza 0,076+0,030+0,025	km km	 0,131	0,131
<b>2</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
2.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10 t na odl.do 1 km. Łącznie do 2km.Grunt kat.III-IV Wykonanie koryta pod nawierzchnię głęb. śred. 35cm (76*4,8+30*5,3+25*3,8)*0,35	m3 m3	 216,580	216,580
2.2	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierz.utwardzonej.Grunt I-IV 216,58	m3 m3	 216,580	216,580
<b>3</b>	<b>PODBUDOWA</b>			
3.1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI pod nawierzchnię. 76*4,8+30*5,3+25*3,8	m2 m2	 618,800	618,800
3.2	Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony.grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod nawierzchnię. 76*4,5+30*5+25*3,5	m2 m2	 579,500	579,500
3.3	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo-piaskowej 152+60+54	m m	 266,000	266,000
3.4	Podbudowa z kruszywa łamanego mieszanka 0/31mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod nawierzchnię. 76*4,5+30*5+25*3,5	m2 m2	 579,500	579,500
3.5	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - włazów kanałowych 4	szt. szt.	 4,000	4,000
<b>4</b>	<b>NAWIERZCHNIA</b>			
4.1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem. 76*4,5+30*5+25*3,5	m2 m2	 579,500	579,500
<b>5</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
5.1	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III przy krawężnikach 266*0,5	m2 m2	 133,000	133,000
<b>6</b>	<b>OZNAKOWANIE</b>			
6.1	Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm 1	szt. szt.	 1,000	1,000
6.2	Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2. Znak D-46- 1szt., D-47-1szt., folia I generacji 2	szt. szt.	 2,000	2,000