

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1		Przebudowa drogi transportu rolnego w Tuczkach na działce nr 77, 110				
1.1		DROGA TRANSPORTU ROLNEGO NR DZIAŁKI 77				
1.1.1		Roboty Przygotowawcze				
1.1.1.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Wyznaczenie trasy + inwentaryzacja powykonawcza	km	0,479		
1.1.1.2	KNNR 1 0102-0500	Mechaniczne karczowanie krzaków i podsycia, średnich.	ha	0,005		
1.1.2		Roboty ziemne				
1.1.2.1	KNNR 1 0202-0801+KNNR 1 0208-0201	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10 t na odl.do 1 km. Łącznie do 2km. Grunt kat.III-IV- Wykonanie wykopów pod poszerzenie i mijankę.	m3	22,05		
1.1.3		Podbudowa				
1.1.3.1	KNNR 6 0112-0100	Wykonanie podbudowy pod poszerzenie i mijankę z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	63,00		
1.1.3.2	KNNR 6 0103-0301	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego w gruntach kategorii II-VI pod nawierzchnię drogi.	m2	2 011,80		
1.1.3.3	KNNR 6 0112-0500	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni żwirowej kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie (pospółką), średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Wzmocnienie w km 0+004 - 0+235	m2	970,20		
1.1.3.4	KNNR 6 0112-0600	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni żwirowej kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie (pospółką), średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. Wzmocnienie w km 0+235 - 0+483	m2	1 041,60		
1.1.4		Nawierzchnia				
1.1.4.1	KNNR 6 0308-0105	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W50/70, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm. Transport mieszanki samochodem samowylad.5-10t	m2	2 099,80		
1.1.4.2	KNNR 6 1005-0700	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową C60BP5ZM w ilości 0,15-0,2kg/m2	m2	2 099,80		
1.1.4.3	KNNR 6 0309-0105	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S50/70, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 3cm. Transport mieszanki samochodem samowylad.5-10 t	m2	2 004,00		
1.1.5		Roboty wykończeniowe				
1.1.5.1	KNNR 6 0202-0100	Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m2	874,00		
1.1.6		Oznakowanie				
1.1.6.1	KNNR 6 0702-0100	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm	szt.	1,00		
1.1.6.2	KNNR 6 0702-0500	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2. Znak D-46- 1szt., D-47- 1szt., folia I generacji	szt.	2,00		
1.2		ZJAZD Z DROGI POWIATOWEJ 1255N; NR DZIAŁKI 110				
1.2.1		Roboty Przygotowawcze				
1.2.1.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Wyznaczenie trasy + inwentaryzacja powykonawcza	km	0,004		
1.2.2		Odwodnienie				
1.2.2.1	KNNR 1 0210-0301	Wykonanie wykopu pod przepust wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3. Grunt kategorii III-IV	m3	10,00		
1.2.2.2	KNNR 6 0605-0100	Wykonanie ławy żwirowej pod przepust	m3	1,60		
1.2.2.3	KNNR 6 0605-0600	Ułożenie rur pod zjazdem, rury betonowe o średnicy 40 cm	m	10,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1.2.2.4	KNNR 1 0318-0100	Zасыpywanie pospółką wykopów o ścianach pionowych.	m3	6,28		
1.2.2.5	KNNR 1 0408-0100	Zagęszczanie wykopu ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki (pospółka).	m3	6,28		
1.2.2.6	KNNR 6 0605-0400	Ustawienie ścianek prefabrykowanych, ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt.	2,00		
1.2.3		Podbudowa				
1.2.3.1	KNNR 6 0103-0301	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu równiarki samojezdnej i walca statycznego w gruntach kategorii II-VI pod nawierzchnię.	m2	26,80		
1.2.3.2	KNNR 6 0112-0500	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni żwirowej kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie (pospółką), średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Wzmocnienie w km 0+000 - 0+004	m2	26,80		
1.2.4		Nawierzchnia				
1.2.4.1	KNNR 6 0308-0105	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W50/70, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm. Transport mieszanki samochodem samowylad.5-10t	m2	26,80		
1.2.4.2	KNNR 6 1005-0700	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową C60BP5ZM w ilości 0,15-0,2kg/m2	m2	26,80		
1.2.4.3	KNNR 6 0309-0105	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S50/70, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 3cm. Transport mieszanki samochodem samowylad.5-10 t	m2	26,00		
1.2.5		Roboty wykończeniowe				
1.2.5.1	KNNR 6 0202-0100	Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m2	12,00		

Wartość kosztorysu:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK

Wartość końcowa kosztorysu: