

GMINA RYBNO

13 220 Rybno, ul. Lubawska 15
woj. warmińsko-mazurskie
NIP 5711629433 Regon 130378404

Rybno, dnia: 24.01.2018 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292”

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: **505781-N-2018**.

Data zamieszczenia: **15-01-2018 r.**

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków wyjaśnienie treści SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) udzielamy wyjaśnień w związku z pytaniami Wnioskodawcy, dotyczącymi Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu j.w.:

1. Projekt zakłada wykonanie sufitu Sali gimnastycznej blachy trapezowej.
2. Projekt zakłada wykonanie podbitki z płyty RE 30 z tynkiem mineralnym.
3. Projekt zakłada wykonanie posadzek z wykładziny PCV oraz wykładziny sportowej.

W związku z tym, iż powyższe elementy nie zostały ujęte w przedmiarach robót prosimy o informację czy należy je doliczyć do wyceny. Jeżeli tak, prosimy o poprawienie przedmiaru robót aby był zgodny z projektem.

Odp. 1. i 2.

Projekt budowlany w części opisowej i graficznej zakłada wykonanie sufitu w Sali gimnastycznej z blachy trapezowej białej na powierzchni 162,81 m² z montażem paraizolacji i wełny mineralnej do rusztu metalowego w rozstawie profili CD60 co 40 cm i wg tych danych należy dokonać wyceny robót.

W kosztorysie ślepy/ofertowym – przedmiarze robót w poz. 52 i 53 ujęto całą powierzchnię tylko jako sufit z okładziny gipsowo – kartonowej, dlatego też należy samemu rozdzielić podsufitkę na podwieszoną z płyt kartonowo-gipsowej G-KF na ruszcie malowanie farbą emulsyjną w pomieszczeniach łącznika z zapleczem socjalnym i komunikacją oraz na podsufitki z blachy trapezowej białej na ruszcie w Sali gimnastycznej.

Odp. 3.

Projekt budowlany w części opisowej i graficznej zakłada wykonanie posadzek o nawierzchni: z płytek gresowych na powierzchni 74,32 m², wykładziny PCV na powierzchni 56,56 m², wykładziny sportowej na powierzchni 162,81 m² i wg tych danych należy dokonać wyceny robót. W kosztorysie ślepy/ofertowym – przedmiarze robót w poz. 58 ujęto całą powierzchnię tylko jako posadzkę z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na klej, dlatego też należy samemu rozdzielić i wycenić posadzki o nawierzchni jak określa ww. dokumentacja projektowana.

Jednocześnie informujemy, że kosztorys ślepy/ofertowy – przedmiar robót pełni funkcję pomocniczą przy wycenie robót, dlatego też podstawą wyceny robót jest dokumentacja projektowa na której winien opierać się Wykonawca przygotowując ofertę.

WÓJT
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski

