

## KOSZTORYS ŚLEPY/OFERTOWY

Branża kosztorysu: Roboty budowlane

Inwestycja: *Wykonanie posadzki w budynku świetlicy wiejskiej w Koszelewach*

Adres: Działka nr 317  
obręb 010 Koszelewy

Kod CPV 1: 45400000-1

Nazwa wg CPV 1: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Inwestor: Gmina Rybno

Adres: ul. Lubawska 15  
13-220 Rybno

Wykonawca:  
Adres:

Sporządził:

Sprawdził:  
Poziom cen:

Data opracowania: dn. ....2021 r.

Wartość kosztorysu:	zł
Podatek VAT (VAT) = 23% WK	zł
<b>Wartość końcowa kosztorysu:</b>	<b>zł</b>

**Słownie:**

Inwestor

Wykonawca

## **OPIS**

### ***„Wykonanie posadzki w budynku świetlicy wiejskiej w Koszelewach”***

Przedmiotem inwestycji jest wymiana posadzki w sali świetlicy wiejskiej o metrażu 118,46 m<sup>2</sup> w Koszelewach na płytki gresowe. Przedmiotowa inwestycja będzie zlokalizowana na działce nr 317 obręb Koszelewy.

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**„Wykonanie posadzki w budynku świetlicy wiejskiej w Koszelewach”**

Lp.	Kod	Opis	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
1.1	Kalkulacja własna	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na gwoździe oraz płyt pilśniowych– jako analogia do rozebrania podłogi z paneli	m <sup>2</sup>	118,46	118,46
1.2	Kalkulacja własna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowniczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	4,80	4,80
<b>2.</b>	<b>Podłogi i posadzki</b>				
2.1	Kalkulacja własna	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe z materiału powierzzonego	m <sup>2</sup>	118,46	118,46
2.2	Kalkulacja własna	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho – jedna warstwa o grubości 4,0 cm	m <sup>2</sup>	118,46	118,46
2.3	Kalkulacja własna	Posadzki cementowe wzmocnione o grubości 6,0 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonane przy użyciu „Miksokreta” w pomieszczeniach o pow. ponad 8m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	118,46	118,46
2.4	Kalkulacja własna	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych: płytki 60 cm x 30 cm układane na klej metodą zwykłą z materiału powierzzonego	m <sup>2</sup>	118,46	118,46
2.5	Kalkulacja własna	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10 x 30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad. 10m <sup>2</sup>	mb.	45,00	45,00

**KOSZTORYS ŚLEPY/OFERTOWY – KALK.  
UPROSZCZONA**

*„Wykonanie posadzki w budynku świetlicy wiejskiej w Koszelewach”*

Lp.	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. Roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wykonanie posadzki w budynku świetlicy wiejskiej w Koszelewach</b>						
<b>1.</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>					
1.1	Kalkulacja własna	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na gwoździe oraz płyt pilśniowych – jako analogia do rozebrania podłogi z paneli	m <sup>2</sup>	118,46		
1.2	Kalkulacja własna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	4,80		
<b>2.</b>	<b>Podłogi i posadzki</b>					
2.1	Kalkulacja własna	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe z materiału powierzonego	m <sup>2</sup>	118,46		
2.2	Kalkulacja własna	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho – jedna warstwa o grubości 4,0 cm	m <sup>2</sup>	118,46		
2.3	Kalkulacja własna	Posadzki cementowe wzmocnione o grubości 6,0 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonane przy użyciu „Miksokreta” w pomieszczeniach o pow. ponad 8m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	118,46		
2.4	Kalkulacja własna	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych: płytki 60 cm x 30 cm układane na klej metodą zwykłą z materiału powierzonego	m <sup>2</sup>	118,46		
2.5	Kalkulacja własna	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10 x 30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 10m <sup>2</sup>	mb.	45,00		
					Razem:	

Wartość kosztorysu:

zł

Podatek VAT (VAT) = 23% WK

zł

**Wartość końcowa kosztorysu:**

zł

**TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH**  
**„Wykonanie posadzki w budynku świetlicy wiejskiej w Koszelewach ”**

<b>Lp.</b>	<b>Opis</b>	<b>Skład uproszczenia [zł]</b>	<b>Razem [zł]</b>	<b>Udział [%]</b>
1	2	3	4	5
	<b>Wykonanie posadzki w budynku świetlicy wiejskiej w Koszelewach</b>			
<b>1.</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
<b>2.</b>	<b>Podłogi i posadzki</b>			