
KOSZTORYS

2AL. 4

NAZWA INWESTYCJI: Budowa sieci wodociągowej
ADRES INWESTYCJI: Rumian
Gmina Rybno
NAZWA INWESTORA: Gmina Rybno
ADRES INWESTORA: ul. Lubawska 15
13-220 Rybno
BRANŻE: Sanitarna

POZIOM CEN: II kwartał 2023

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		D.01.03.05 Budowa sieci wodociągowej				
1 d.1	KNR 2-18 0108-03 analogia	Rura ciśnieniowa PVC PN10 Ø110	m	117,000		
2 d.1	KNR 2-18 0108-02	Rura ciśnieniowa PVC PN10 Ø90	m	16,000		
3 d.1	KNR 2-18 0108-04 analogia	Rura PEHD SN8 Ø160	m	9,000		
4 d.1	KNR-W 2-18 0112-01 analogia	Trójnik kołnierzowy równoprzelotowy DN100/80	szt.	1,000		
5 d.1	KNR-W 2-18 0122-02 analogia	Króciec jednokołnierzowy do rur PVC DN100	szt.	2,000		
6 d.1	KNR-W 2-18 0122-02 analogia	Króciec jednokołnierzowy do rur PVC DN80	szt.	1,000		
7 d.1	KNR 2-18 0623-01 analogia	Zasuwa odcinająca kołnierzowa DN80	szt.	1,000		
8 d.1	KNR 2-18 0623-01 analogia	Obudowa do zasuw teleskopowa (1,30-1,80m) DN80	szt.	1,000		
9 d.1	KNR-W 2-15 0142-05 analogia	Skrzynka uliczna do zasuw	szt.	1,000		
10 d.1	KNR 2-18 0623-01 analogia	Zasuwa gwintowana DN25 wraz ze złączem do rur PE Ø32/1"	szt.	3,000		
11 d.1	analiza indywidualna	Opaska do nawiercania do rur PVC Ø110	szt.	1,000		
12 d.1	KNR 2-18 0623-01 analogia	Obudowa do zasuw do przyłączy domowych teleskopowa (1,30-1,80m)	szt.	1,000		
13 d.1	KNR-W 2-15 0142-05 analogia	Skrzynka uliczna do armatury do przyłączy domowych	szt.	1,000		
14 d.1	KNR-W 2-18 0112-01 analogia	Łuk ciśnieniowy PVC z uszczelką 30°	szt.	1,000		
15 d.1	KNR-W 2-18 0112-01 analogia	Łuk ciśnieniowy PVC z uszczelką 22°	szt.	4,000		
16 d.1	KNR-W 2-18 0112-01 analogia	Łuk ciśnieniowy PVC z uszczelką 11°	szt.	1,000		
17 d.1	analiza indywidualna	Taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna z wkładką stalową	m	133,000		
18 d.1	analiza indywidualna	Manszeta do zamykania rurociągu 150/80mm	szt.	2,000		
19 d.1	analiza indywidualna	Płozy centrujące Ø90	szt.	7,000		
20 d.1	KNNR 4 1413-08 analogia	Beton C16/20	m3	0,060		
21 d.1	KNNR 1 0202-08	Wykonanie wykopów	m3	224,000		
22 d.1	KNR 4-01 0108-02 0108-04	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi (urobek) - ostateczną odległość odwozu określi Oferent w ofercie	m3	67,000		

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
23 d.1	KSNR 6 0105-04	Podsypka	m2	14,000		
24 d.1	KSNR 6 0105-04 analogia	Obsypka	m2	52,000		
25 d.1	KNNR 1 0214-07 analogia	Zасыпка	m3	157,000		
Razem dział: D.01.03.05 Budowa sieci wodociągowej						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						