

Rybno, dnia: 14.02.2018 r.

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Koszelewach na działce nr 292”, Część II dostawa i montaż wyposażenia sportowego sali.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: **517851-N-2018**.

Data zamieszczenia: **13-02-2018 r.**

### **Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków wyjaśnienie treści SIWZ**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) udzielamy wyjaśnień w związku z pytaniami Wnioskodawcy, dotyczącymi Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu j.w.:

#### **Pytania:**

1. Pozycja 2 kosztorysu/ślepego - ofertowego określa dostawę i montaż - 2 tablice do koszykówki. Proszę sprecyzować w jaki sposób mają być zamontowane zestawy do koszykówki, jaki mamy zastosować wysięg od ściany, jaka długość ?
2. Pozycja 14 kosztorysu/ślepego - ofertowego określa – linie, proszę sprecyzować czy linie mają być wyklejane czy wylewane metodą na gorąco ?
3. Pozycja 13 kosztorysu/ślepego - ofertowego określa – drabinki, proszę o informację z czego jest zbudowana ściana, będzie to niezbędna informacja do montażu.
4. Sprzęty wymagające montażu zamawiacie Państwo z tulejami czyli słupki i bramki. Proszę sprecyzować kto będzie montował tuleje w podłożu.


#### **Odpowiedzi:**

**Odp. nr 1.** Dwie tablice do koszykówki z obręczą i ramą metalową oraz mechanizmem do regulacji wysokości, mocowane do ściany konstrukcyjnej murowanej z bloczków gazobetonowych gr. 24 cm za pomocą konstrukcji stalowej lakierowanej proszkowo. Stalowy wysięgnik do zawieszenia tablicy w odległości 1,00 m od ściany dostosowany do parametrów Sali sportowej, spełniający wymogi normy EN1270.

**Odp. nr 2.** Linie wyznaczające pola gry dla wykładzin sportowych mogą być wykonane w dowolnej technologii (wyklejane, wylewane na gorąco, malowane jako międzywarstwowe lub jako linie malowane nawierzchniowo), ważne jest aby posiadały wysoką odporność na ścieranie i były trwałe.

**Odp. nr 3.** Ściana do której będą mocowane drabinki są zaprojektowane jako murowane grubości 24 cm z betonu komórkowego, powiązanej rdzeniami i wieńcami żelbetowymi.

**Odp. nr 4.** Tuleje do montażu słupków i bramek winny być dostarczone przez Wybranego dostawcę i montażystę sprzętu sportowego sali, a następnie wspólnie z Wykonawcą robót budowlanych na etapie wykonania podbudowy, posadzki i wykładziny sportowej – usytuować, wypoziomować i zamocować w podłożu.

  
WOJT  
mgr inż. Tomasz Węgrzynowski