

## TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt : *Remont i przebudowa osiedlowych ciągów komunikacyjnych, na osiedlach po byłych PGR w Tuczkach i Szczuplinach gm. Rybno*

### I. Roboty ziemne Tuczki odcinek A-B-C-D

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE		NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NA MIEJSCU			
0,00	0,00	1,50							0,00
			12,00	0,00	20,08	0,00	20,08		
12,00	0,00	1,85							20,08
			12,00	0,00	22,27	0,00	22,27		
24,00	0,00	1,86							42,35
			23,00	0,02	34,72	0,02	34,70		
47,00	0,00	1,15							77,05
			23,50	0,03	24,85	0,03	24,82		
70,50	0,00	0,96							101,87
			24,50	0,02	30,33	0,02	30,31		
95,00	0,00	1,52							132,18
RAZEM				0,07	132,25	0,07			

Nadmiar WYKOP 132,18m3

(\*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

### II. Roboty ziemne Tuczki odcinek B-F

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE		NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NA MIEJSCU			
0,00	0,00	1,19							0,00
			35,00	0,08	39,46	0,08	39,37		
35,00	0,00	1,06							39,37
			25,00	0,01	27,57	0,01	27,56		
60,00	0,00	1,14							66,94
			27,00	0,01	28,83	0,01	28,82		
87,00	0,00	0,99							95,76
RAZEM				0,10	95,86	0,10			

Nadmiar WYKOP 95,76m3

(\*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

### III. Roboty ziemne Tuczki odcinek C-G

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE		NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NA MIEJSCU			
0,00	0,00	0,96							0,00
			28,00	0,00	27,55	0,00	27,55		
28,00	0,00	1,01							27,55
			29,00	0,00	29,61	0,00	29,61		
57,00	0,00	1,04							57,16
			28,00	0,00	29,78	0,00	29,78		
85,00	0,00	1,09							86,95
RAZEM				0,00	86,95	0,00			

Nadmiar WYKOP 86,95m3

(\*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

#### IV. Roboty ziemne Szczupliny odcinek A-B-C

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NADMIAR(*)		
0,00	0,00	0,87	20,00	0,01	9,51	0,01	9,50	0,00
20,00	0,00	0,08		0,00	7,58	0,00	7,58	9,50
105,00	0,00	0,09	36,00	0,02	16,71	0,02	16,69	17,08
141,00	0,00	0,83		0,19	9,09	0,19	8,91	33,77
160,00	0,02	0,12	15,00	0,15	6,42	0,15	6,26	42,68
175,00	0,00	0,73						48,94
RAZEM				0,37	49,31	0,37		

Nadmiar WYKOP 48,94m3

(\*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

#### V. Roboty ziemne Szczupliny odcinek D-B

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP				
0,00	0,00	2,56							0,00
			30,00	0,00	66,96	0,00	66,96		
30,00	0,00	1,91							66,96
			10,00	0,00	10,74	0,00	10,74		
40,00	0,00	0,24							77,70
			58,00	0,00	49,59	0,00	49,59		
98,00	0,00	1,47							127,28
RAZEM				0,00	127,29	0,00			

Nadmiar WYKOP 127,28m3

(\*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

#### IV. Roboty ziemne Szczupliny odcinek E-D

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NADMIAR(*)		
0,00	0,00	0,77						0,00
			40,00	0,03	36,07	0,03	36,04	
40,00	0,00	1,03						36,04
			70,00	0,00	93,28	0,00	93,28	
110,00	0,00	1,63						129,32
			5,00	0,00	7,07	0,00	7,07	
115,00	0,00	1,20						136,40
RAZEM				0,03	136,43	0,03		

Nadmiar WYKOP 136,40m3

(\*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP