


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

SZCZEGÓŁ "I"



- kostka brukowa betonowa gr.8cm
- podsypka cementowo- piaskowa gr.4cm
- podbudowa z betonu C 12/15 B-15 gr. 15cm
- warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm
- istniejące podłoże

- krawężnik betonowy 15X30
- podsypka cem.-piask. gr. 5cm
- ława z betonu C8/10

Nazwa obiektu: Remont i przebudowa osiedlowych ciągów komunikacyjnych, na osiedlach po byłych PGR w Tuczach i Szczuplinach gm. Rybno		Przedmiot rysunku:....Szczegół konstrukcyjny.....	
Inwestor: Gmina Rybno ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno		SKALA: 1:10	NR RYS.....
PROJEKTANT Pieczeń Podpis			Data opracowania: Kwiecień 2014 r.