

## TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

**Projekt : „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych  
na osiedlu po PGR w Koszelewach, gm. Rybno - ETAP III”**

### Odcinek A w km. 0+000÷0+122

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE		NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NA MIEJSCU			
0,00	0,00	1,67							0,00
			6,00	0,01	9,67	0,01	9,67		
6,00	0,00	1,56	24,00	0,02	30,96	0,02	30,93		9,67
30,00	0,00	1,02	16,00	0,02	17,94	0,02	17,92		40,60
46,00	0,00	1,22	41,00	0,04	45,20	0,04	45,16		58,52
87,00	0,00	0,99	35,00	0,03	38,75	0,03	38,71		103,68
122,00	0,00	1,23							142,40
RAZEM				0,12	142,52	0,12			

**WYKOP 142,40m3**

### Odcinek B w km. 0+000÷0+023

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE		NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NA MIEJSCU			
0,00	0,00	3,22							0,00
			10,00	0,01	33,09	0,01	33,08		
10,00	0,00	3,40	13,00	0,01	50,33	0,01	50,32		33,08
23,00	0,00	4,34							83,40
RAZEM				0,02	83,42	0,02			

**WYKOP 83,40m3**

### Odcinek C w km. 0+000÷0+023

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE		NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NA MIEJSCU			
0,00	0,00	1,18							0,00
			23,00	0,02	32,70	0,02	32,68		
23,00	0,00	1,67							32,68
RAZEM				0,02	32,70	0,02			

**WYKOP 32,68m3**

### Odcinek D w km. 0+000÷0+030

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE		NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NA MIEJSCU			
0,00	0,00	1,26							0,00
			30,00	0,00	32,98	0,00	32,98		
30,00	0,00	0,93							32,98
RAZEM				0,00	32,98	0,00			

**WYKOP 32,98m3**

### Odcinek E w km. 0+000÷0+017

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE		NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NA MIEJSCU			
0,00	0,00	1,30							0,00
			17,00	0,00	19,66	0,00	19,66		
17,00	0,00	1,01							19,66
RAZEM				0,00	19,66	0,00			

**WYKOP 19,66m3**

**Odcinek F w km. 0+000÷0+156**

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP				
0,00	0,00	1,36	18,00	0,00	21,94	0,00	21,94		0,00
18,00	0,00	1,07	18,00	0,00	19,37	0,00	19,37		21,94
36,00	0,00	1,08	19,00	0,00	20,74	0,00	20,74		41,31
55,00	0,00	1,11	13,00	0,00	14,31	0,00	14,31		62,05
68,00	0,00	1,10	19,00	0,00	20,91	0,00	20,91		76,35
87,00	0,00	1,10	13,00	0,00	15,16	0,00	15,16		97,26
100,00	0,00	1,23	17,00	0,00	20,14	0,00	20,14		112,43
117,00	0,00	1,14	6,00	0,00	6,68	0,00	6,68		132,56
123,00	0,00	1,09	17,00	0,00	20,19	0,00	20,19		139,25
140,00	0,00	1,29	16,00	0,00	21,29	0,00	21,29		159,44
156,00	0,00	1,37							180,72
RAZEM				0,00	180,72	0,00			

**WYKOP 180,72m3**
**Odcinek G w km. 0+000÷0+030**

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP				
0,00	0,00	1,20	30,00	0,00	28,29	0,00	28,29		0,00
30,00	0,00	0,68							28,29
RAZEM				0,00	28,29	0,00			

**WYKOP 28,29m3**
**Odcinek H w km. 0+000÷0+072**

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP				
0,00	0,00	1,16	8,00	0,00	9,48	0,00	9,48		0,00
8,00	0,00	1,21	4,00	0,00	4,02	0,00	4,02		9,48
12,00	0,00	0,80	10,00	0,00	8,82	0,00	8,82		13,50
22,00	0,00	0,97	33,00	0,00	19,20	0,00	19,20		22,32
55,00	0,00	0,20	17,00	0,00	9,49	0,00	9,49		41,52
72,00	0,00	0,92							51,01
RAZEM				0,00	51,01	0,00			

**WYKOP 51,01m3**
**Razem robót ziemnych (wykopów): 571,14 m3**