

## TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

**Projekt :** Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu pieszo- jezdnego na działkach nr 204 i 247 obręb Nowa Wieś w msc. Szczupliny gm. Rybno- II ETAP

### Odcinek A-B w km. 0+000÷0+030

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE		BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	
0,00	0,00	1,07	30,00	0,00	37,41	0,00	37,41	0,00
30,00	0,00	1,43						37,41
RAZEM				0,00	37,41	0,00		

**Nadmiar WYKOP 37,41m3**

### Odcinek C-D-E w km. 0+000÷0+084

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE		BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NA MIEJSCU	NADMIAR( *)	
0,00	0,00	1,48	40,00	0,00	59,21	0,00	59,21	0,00
40,00	0,00	1,48		0,00	28,38	0,00	28,38	59,21
52,00	0,00	3,25	13,00	0,00	25,60	0,00	25,60	87,59
65,00	0,00	0,69	15,00	0,00	6,29	0,00	6,29	113,19
80,00	0,00	0,15	4,00	0,00	3,28	0,00	3,28	119,48
84,00	0,00	1,49						122,76
RAZEM				0,00	122,76	0,00		

**Nadmiar WYKOP 122,76m3**

### Odcinek A-B w km. 0+000÷0+062

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP				
0,00	0,00	1,29	32,00	0,00	37,82	0,00	37,82		0,00
32,00	0,00	1,07		0,00	38,44	0,00	38,44		37,82
62,00	0,00	1,49	30,00						76,27
RAZEM				0,00	76,27	0,00			

**Nadmiar WYKOP 76,27m3**

### Odcinek C-D w km. 0+000÷0+035

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE[m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI[m3]		ZUŻYCIE		BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP	NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	
0,00	0,00	1,49	35,00	0,00	47,21	0,00	47,20	0,00
35,00	0,00	1,21						47,20
RAZEM				0,00	47,21	0,00		

**Nadmiar WYKOP 47,20m3**

**Razem robót ziemnych: 37,41 + 122,76 + 76,27 + 47,20 = 283,64m3**