


KORT TENISOWY - przekrój, detale  
skala 1:20



Trawa 20mm zasypana piaskiem
E-layer 15mm, wykonany in situ z granulatu SBR z klejem
Warstwa wyrównawcza - miął kamienny 0-4/5mm gr. 3cm
Warstwa konstrukcyjna - kruszywo łamane 0-31,50mm gr. 20cm
Warstwa filtracyjna - piasek gr. 15cm
Grunt rodzimy



1	słupki aluminiowy z siatką, okrągły Ø83
2	tuleja aluminiowa okrągła Ø85
3	górny zaczep siatki
4	dolny zaczep siatki
5	blocek naciągu
6	mechanizm naciągowy wewnętrzny
7	siatka
8	element mocujący do podłoża
9	podpórka do gry pojedynczej

inwestor:	GMINA RYBNO UL. LUBAWSKA 15 13-220 RYBNO		
inwestycja:	BUDOWA KORTU TENISOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ŻABINY, GM. RYBNO NA DZIAŁCE NR 64		
adres inwestycji:	ŻABINY, GM. RYBNO		
faza:	PROJEKT TECHNICZNY		
branża:	OGÓLNOBUDOWLANA	upr. nr.:	podpis:
projektant:	mgr inż. Aleksandra Świech	MAZ/0510/PWKb/18	
opracował:	mgr inż. Aleksandra Świech	MAZ/0510/PWKb/18	
sprawdzający:			
data:	nazwa rys.:		nr rys.:
09.2019	PRZEKRÓJ KORTU TENISOWEGO		03
rev.:			skala:
			1:20