

KOSZTORYSK OFERTOWY

Branża kosztorysu: Roboty ogólnobudowlane, drogowe

Inwestycja: „Remontu boiska – wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie”

Adres: ul. Wyzwolenia 10
13-220 Rybno
dz. nr 938/1 obręb 10 Rybno

Kod CPV 1: 4512220-4

Nazwa wg CPV 1: Roboty związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

Inwestor: Gmina Rybno

Adres: Lubawska 15
13-220 Rybno

Poziom cen:

Data opracowania:2016 r.

Wartość kosztorysu:

Podatek VAT (VAT)=
23% WK

**Wartość końcowa
kosztorysu:**

Słownie:.....

Wykonawca

.....

KOSZTORYS OFERTOWY

„Remontu boiska – wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie”

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
		Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej				
	Kalkulacja własna	Demontaż istniejącej nawierzchni z trawy syntetycznej oraz wyrównanie podbudowy z kruszywem łamanym 0-4mm (miejscowe punktowe nierówności nawierzchni do 2,0cm max, po zdjęciu nawierzchni) 26x44	m ²	1144,00		
	Kalkulacja własna	DOSTAWA I MONTAŻ NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ WYS. 50-65mm WRAZ Z LINIAMI Zaprojektowano trawę o następujących parametrach: - rodzaj włókna - polipropylenowe, fibrylowane lub monofilowe - wysokość włókna - 50-65 mm - ciężar całkowity - powyżej 2800 gr/m2 - dtex - min 11000/1 - gęstość - min 100 000 włókien/m2 - kolor - zielony - kolor linii wg schematu usytuowania: - boiska do piłki nożnej halowej – białe (wklejane) 22x40m - boiska do piłki siatkowej – żółte lub białe (wklejane) 9x18m - wypełnienie piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym (wg instrukcji producenta)	m ²	1144,00		
	Kalkulacja własna	Demontaż i montaż istniejących bramek 2x3m szt 2 i konserwacja tulei mocujących sprzęt	kpl.	1		
Razem netto						
Podatek VAT 23%						
Ogółem						

Wartość brutto słownie: