

Przedmiar

Załącznik nr 7

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Prace instalacyjne		
1	KNNR 5 0406/07	Montaż - moduły fotowoltaniczne	szt	155,00
2	KNNR 5 0405/09	Montaż - Inwerter	szt	3,00
3	KNNR 5 0302/01	Klema koncowa	szt	28,00
4	KNNR 5 0302/01	klema srodkowa	szt	270,00
5	KNNR 5 0302/01	Sruba imbusowa	szt	310,00
6	KNNR 5 0302/01	wpust przesuwny	szt	310,00
7	KNR-W 2-18 0529/04	Profil aluminiowy 4140mm	szt	68,00
8	KNNR 5 0306/01	Łącznik profili montazowych	szt	62,00
9	KNR 7-09 2201/01	Śruba teowa M10	szt	375,00
10	KNR 7-09 2201/01	Nakretka m10	szt	368,00
11	KNR 7-09 2201/01	Śruba z gwintem podwójnym	szt	210,00
12	KNNR 5 0306/01	Adapetr fasolka	szt	210,00
13	KNR 5-10 0405/01	Złącza MC 4	szt	1,000
14	Kalkulacja indywidualn a	Przewód solarny	kpl	1,000
15	Kalkulacja indywidualn a	Układ zabezpieczeń	kpl	1,000
16	Kalkulacja indywidualn a	Prace budowlane	kpl	1,000