


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY


SZCZEGÓŁ "I"



KONSTRUKCJA- jezdnia

- w-wa ścieralna- beton asfaltowy AC11S50/70 grubość w-wy 4cm
- w-wa wiążąca- beton asfaltowy AC16W50/70 grubość w-wy 4cm
- kruszywo naturalne łamane 0/31,5mm grubość w-wy 24cm
- grunt przepuszczalny (piasek) grubość w-wy 10cm
- istniejące podłoże


SZCZEGÓŁ "II"



KONSTRUKCJA- jezdnia

- w-wa ścieralna- beton asfaltowy AC11S50/70 grubość w-wy 4cm
- w-wa wiążąca- beton asfaltowy AC16W50/70 grubość w-wy 4cm
- kruszywo naturalne łamane 0/31,5mm grubość w-wy 24cm
- grunt przepuszczalny (piasek) grubość w-wy 10cm
- istniejące podłoże

SZCZEGÓŁ "III"



KONSTRUKCJA- jezdnia

- w-wa ścieralna- beton asfaltowy AC11S50/70 grubość w-wy 4cm
- w-wa wiążąca- beton asfaltowy AC16W50/70 grubość w-wy 4cm
- kruszywo naturalne łamane 0/31,5mm grubość w-wy 24cm
- grunt przepuszczalny (piasek) grubość w-wy 10cm
- istniejące podłoże

- krawężnik betonowy 15X22
- podsypka cem.-piask. gr. 5cm
- ława z betonu C12/15

Inwestor : Gmina Rybno, ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno		Branża : DROGOWA	
Nazwa obiektu : „Przebudowa drogi gminnej Nr 185008N Jeglia-Dębien” na odcinku w km od 0+000 do 1+188 i w km od 1+371 do 2+311		Stadium : P.W.	
Temat opracowania : Budowa drogi gminnej Nr 185008N relacji Jeglia (droga powiatowa nr 1349N) - Dębien (droga wojewódzka nr 538)		Skala : 1:10	
Nazwa rysunku : SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY		Data : Styczeń 2018	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		Rys. nr : 4.1	
Inię i nazwisko :	Podpis :	Nr uprawnień :	
Projektant :			
tech. Alfons Szymański			