


PLAN SYTUACYJNY

UWAGA!

- Droga wojewódzka nr 538 nie posiada oznakowania poziomego dlatego nie zostało ono uwzględnione w projekcie.
- Skrzyżowanie drogi gminnej nr 185008N z drogą wojewódzką nr 538 poza obszarem zabudowanym, dopuszczalna prędkość do 90km/h, ograniczona do 60km/h w obrębie skrzyżowania Znaki A-6b i A-6c ustawić w odległości 100mb od skrzyżowania natomiast znaki E-4 ustawić w odległości do 50m od skrzyżowania, znaki B33"60 " podtrzymujące ograniczenie ustawić za skrzyżowaniem.



Inwestor : Gmina Rybno, ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno		Branża : DROGOWA	
Nazwa obiektu :	Droga gminna Nr 185008N - relacji Jęglia (droga powiatowa nr 1349N) - Dębica (droga wojewódzka nr 538)	Temat opracowania : STALIA ORGANIZACJA RUCHU	
Temat opracowania :		Skala : 1:500	
Nazwa rysunku :		Data : Luty 2019	
Imię i nazwisko :		Rys. nr : 2.7	
Projektant :		Podpis : Nr uprawnień :	
tech. Alfons Szymański			