

## TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

**Projekt :** Przebudowa drogi gminnej Nr 185061N Rybno, ul. Strumykowa  
(od skrzyżowania z ulicą Topolową, dł. 380mb), Nr dz.1110; 1137

| PIKIETAŻ | POWIERZCHNIE[m2] |       | ODLEGŁOŚĆ<br>[m] | OBJĘTOŚCI[m3] |        | ZUŻYCIE<br>NA MIEJSCU |        | BILANS |
|----------|------------------|-------|------------------|---------------|--------|-----------------------|--------|--------|
|          | NASYP            | WYKOP |                  | NASYP         | WYKOP  | NADMIAR(*)            |        |        |
| 145,00   | 0,00             | 2,13  | 10,00            | 0,01          | 21,48  | 0,01                  | 21,47  | 0,00   |
| 155,00   | 0,00             | 2,17  | 25,00            | 0,03          | 36,01  | 0,03                  | 35,98  | 21,47  |
| 180,00   | 0,00             | 0,71  | 20,00            | 0,02          | 33,64  | 0,02                  | 33,62  | 57,45  |
| 200,00   | 0,00             | 2,65  | 20,00            | 0,02          | 43,87  | 0,02                  | 43,85  | 91,07  |
| 220,00   | 0,00             | 1,73  | 10,00            | 0,01          | 13,40  | 0,01                  | 13,39  | 134,92 |
| 230,00   | 0,00             | 0,95  | 15,00            | 0,01          | 17,21  | 0,01                  | 17,19  | 148,31 |
| 245,00   | 0,00             | 1,35  | 30,00            | 0,03          | 35,77  | 0,03                  | 35,74  | 165,50 |
| 275,00   | 0,00             | 1,04  | 15,00            | 0,01          | 29,15  | 0,01                  | 29,13  | 201,24 |
| 290,00   | 0,00             | 2,85  | 22,00            | 0,02          | 70,46  | 0,02                  | 70,44  | 230,38 |
| 312,00   | 0,00             | 3,56  | 20,00            | 0,02          | 66,32  | 0,02                  | 66,30  | 300,81 |
| 332,00   | 0,00             | 3,08  | 13,00            | 0,01          | 30,46  | 0,01                  | 30,45  | 367,11 |
| 345,00   | 0,00             | 1,61  | 18,00            | 0,02          | 20,13  | 0,02                  | 20,11  | 397,56 |
| 363,00   | 0,00             | 0,63  | 25,00            | 0,02          | 16,63  | 0,02                  | 16,60  | 417,67 |
| 388,00   | 0,00             | 0,70  | 12,00            | 0,01          | 6,87   | 0,01                  | 6,85   | 434,28 |
| 400,00   | 0,00             | 0,44  | 12,00            | 0,04          | 2,80   | 0,04                  | 2,76   | 441,13 |
| 412,00   | 0,01             | 0,03  | 23,00            | 0,08          | 5,50   | 0,08                  | 5,42   | 443,89 |
| 435,00   | 0,00             | 0,45  | 25,00            | 0,02          | 43,49  | 0,02                  | 43,47  | 449,31 |
| 460,00   | 0,00             | 3,03  | 25,00            | 0,02          | 89,07  | 0,02                  | 89,05  | 492,77 |
| 485,00   | 0,00             | 4,10  | 40,00            | 0,04          | 128,41 | 0,04                  | 128,37 | 581,82 |
| 525,00   | 0,00             | 2,32  |                  |               |        |                       |        | 710,19 |
| RAZEM    |                  |       |                  | 0,45          | 710,64 | 0,45                  |        |        |

Nadmiar WYKOP 710,19m3

(\*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

Zjazdy- 205m2 x 0,35= 71,75m3

Dojścia do posesji- 15m2 x 0,25= 3,75

**Razem robót ziemnych: 710,19m3 + 71,75m3 + 3,75m3 = 785,69m3**