


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

SZCZEGÓŁ "B"



- kostka brukowa betonowa gr.6cm
- podsypka cementowo- piaskowa gr.3cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
- istniejące podłoże

- obrzeże betonowe 8X30
- podsypka cem.-piask. gr. 5cm

Nazwa obiektu: Zagospodarowanie terenu gminnego- budowa chodników, parkingów, elementów małej architektury		Przedmiot rysunku:Szczegół konstrukcyjny	
Inwestor: Gmina Rybno ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno powiat działdowski		SKALA: 1:10	NR RYS.....
Data: Pieczęć Podpis			

PROJEKTANT