


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

SZCZEGÓŁ "I"




Konstrukcja- jezdnia

- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S50/70 grubość w-wy 4cm
- w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W50/70 w ilości średnio 75kg/m²
- istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Inwestor :		Gmina Rybno, ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno	
Temat opracowania :		„Remont drogi gminnej kategorii gminnej nr 185016N Rumian - Truszczyń"	Branża : DROGOWA
Nazwa obiektu :		Droga gminna Nr 185016N, dz. nr 46, 51	Stadium : P.W.
Nazwa rysunku :		SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY	Skala : 1:10
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		Data : wrzesień 2018	
Imię i nazwisko :		Podpis : Nr uprawnień :	Rys. nr : 4.1
Projektant : tech. Alfons Szymański			

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

SZCZEGÓŁ "II"



Konstrukcja- chodnik

- kostka brukowa betonowa (szara) gr.6cm
- podsypka cementowo- piaskowej gr.4cm
- kruszywo naturalne gr. w- wy do 5cm
- istniejąca podbudowa

- krawężnik betonowy 15X22
- podsypka cem.-piask. gr. 5cm
- ława z betonu C12/15


Konstrukcja- jezdni

- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S50/70 grubość w-wy 4cm
- w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W50/70 w ilości średnio 75kg/m²
- istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Inwestor :			Gmina Rybno, ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno
Temat opracowania :		Branża :	
„Remont drogi gminnej kategorii gminnej nr 185016N Rumian - Truszczyń"		DROGOWA	
Nazwa obiektu :		Stadium :	
Droga gminna Nr 185016N, dz. nr 46, 51		P.W.	
Nazwa rysunku :		Skala :	
SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY		1:10	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		Data :	
Imię i nazwisko :		Podpis : Nr uprawnień :	
Projektant :		wrzesień 2018	
tech. Alfons Szymański		Rys. nr :	
		4.2	

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

SZCZEGÓŁ "III"



Konstrukcja- zjazd

- kostka brukowa betonowej (czerwona) gr.8cm
- podsypka cementowo- piaskowej gr. w-wy 4cm
- beton C12/15 B-15 grubość warstwy do 5cm
- istniejąca podbudowa

- krawężnik betonowy15X22
- podsypka cem.-piask. gr. 5cm
- ława z betonu C12/15

Konstrukcja- jezdni

- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S50/70 grubość w-wy 4cm
- w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W50/70 w ilości średnio 75kg/m2
- istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Inwestor :		Gmina Rybno, ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno	
Temat opracowania :		„Remont drogi gminnej kategorii gminnej nr 185016N Rumian - Truszczyń"	
Nazwa obiektu :		Droga gminna Nr 185016N, dz. nr 46, 51	
Nazwa rysunku :		SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		Skala : 1:10	
Imię i nazwisko :		Podpis : Nr uprawnień :	
Projektant :		Data : wrzesień 2018	
tech. Alfons Szymański		Rys. nr : 4.3	