



GMINA RYBNO
ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno
tel. (23) 696 60 55; fax. (23) 696 68 11
rybno@gminarybno.pl www.gminarybno.pl

FORMULARZ OFERTOWY
na wykonanie robót ziemnych i kortu tenisowego Żabinach

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa:

Siedziba:

Adres poczty elektronicznej:

Numer telefonu i faksu:

Numer REGON:

Numer NIP:

Dane dotyczące zamawiającego

Gmina Rybno

ul. Lubawska nr 15, 13-220 Rybno

Zobowiązania wykonawcy

Nawiązując do zapytania ofertowego na wykonanie robót ziemnych i kortu tenisowego w Żabinach nr sprawy: PGN.7013.27.2019 oferuję wykonanie robót ziemnych wraz z podbudową będących przedmiotem zapytania ofertowego za cenę podaną w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego:

Cena nettozł

VATzł

Cena bruttozł

(Słownie:)

Oświadczam, że:

1. wykonam zamówienie w terminie do dnia
(*najpóźniej do 20.12.2019 r.*),
2. osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia budowlane niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszego postępowania

.....
(miejscowość i data)

.....
(Podpis i pieczęć osoby uprawnionej)



GMINA RYBNO
ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno
tel. (23) 696 60 55; fax. (23) 696 68 11
rybno@gminarybno.pl www.gminarybno.pl

Kosztorys ofertowy

Lp.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn. (zł)	Wartość (zł)
1	wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0,60 m3 na odkład na gruncie kat. I-II	m ³	275,46		
2	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. I-II	m	108,08		
3	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³	9,73		
4	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	108,08		
5	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne- grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	651,76		
6	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym- 3 cm	m ²	651,76		

	grubość warstwy po zagęszczeniu				
7	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym- za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność=12	m²	651,76		
8	Podbudowa z kruszywa naturalnego- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m²	651,76		
9	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym- średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m³	19,55		
Razem					

.....
(miejscowość i data)

.....
(Podpis i pieczęć osoby uprawnionej)